



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
เรื่อง รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย หมู่ที่ ๑๐
ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดังนั้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลราคากลางตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จึงประกาศรายละเอียดราคากลาง ดังนี้

๑.ชื่อโครงการ ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะโดยสังเขป ซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอี้ย หมู่ที่ ๑๐ โดยทำการถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยบริเวณที่ชำรุดเสียหาย จำนวน ๑๔ จุด ดังนี้

จุดที่ ๑ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร
จุดที่ ๒ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร
จุดที่ ๓ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
จุดที่ ๔ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร
จุดที่ ๕ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร
จุดที่ ๖ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
จุดที่ ๗ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
จุดที่ ๘ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร
จุดที่ ๙ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร
จุดที่ ๑๐ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๒๐ เมตร
จุดที่ ๑๑ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
จุดที่ ๑๒ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร
จุดที่ ๑๓ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร
จุดที่ ๑๔ ถมดินซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกฝั่งซ้าย กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๖,๒๔๐.๐๐ ลบ.ม. ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลกำหนด และติดตั้งป้ายระหว่างดำเนินการ ๑ ป้าย นั้น

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน (แบบสรุป) จำนวน ๒ แผ่น